

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

АО «ПКС - Водоканал»

А. А. Бернадских

« 31 » мая 2018г

## Техническое задание

На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту секции минерализатора.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС – Водоканал»)
2. Основание для проведения работ	СНиП 3.05.04-85; При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации должны соблюдаться также требования СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80* и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-83.
3. Наименование и местоположение объекта.	Цех очистных сооружений канализации. Объект – минерализатор.
4. Источник финансирования	Производственная программа
5. Цель и назначение работ	Очистка секции минерализатора от песка. 1200м3 Замена трубопроводов.
6. Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Сооружение железобетонное. Размер сооружения (дл. 90 м. шир. 9 м. глубина 5 м)
7. Режим работы производства.	Односменный с 8ч до 17ч
8. Состав работ	Очистка секции минерализатора от песка – 1200 м3 Демонтаж стального трубопровода Ф-89 - 189 п.м. Монтаж стального трубопровода Ф-89 - 189 п.м. Демонтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. и его очистка от песка. Монтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.	Очистка секции минерализатора от песка. 1200м3 Демонтаж стального трубопровода Ф-89 189 п.м. Монтаж стального трубопровода Ф-89 189 п.м. Демонтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. и его очистка от песка. Монтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр).	Материалы, механизмы и автотехника подрядчика
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	План производства работ.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласовать письменно с заказчиком
13. Требования к технологическим	-----

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
14. Исходные данные для выполнения работ	Настоящее ТЗ
15. Требования к сметной документации	Грант смета
16. Требования к природоохранным мероприятиям	-----
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	-----
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	-----
19. Технические требования к технологическому оборудованию	-----
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Выгрузка очищаемого песка в иловую карту №9, № 10, расстояние от минерализатора до иловых карт №9, №10 25 – 30 метров.
21. Требования к разработке инженерно -технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС)	-----
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Июль 2018 г.
23. Требования по согласованию проектной документации.	-----
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.	Акт выполненных работ. КС-2. КС-3 в 2-х экземплярах.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.	Акт выполненных работ. КС-2. КС-3 в 2-х экземплярах.
26. Дополнительные требования и условия.	Перед началом производства объемы работ и их стоимость согласовать с АО «ПКС-Водоканал»

Составил: \_\_\_\_\_

*Момот*

С.В.Момот