

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «ПКС-Водоканал»

А.А.Бернадских

«20» июне 2018 г.

# Техническое задание

На выполнение работ по демонтажу стальной вытяжной дымовой трубы котельной водопроводных очистных сооружений

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал») Юр. 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 почт.адрес: 185035 г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11В ИНН 1001291146 КПП 100101001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 30101810600000000673
2. Основание для проведения работ	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 34.601-90
3. Наименование и местоположение объекта.	Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса 2 Водопроводные очистные сооружения
4. Источник _ финансирования .	Производственная программа. 2018 г
5. Цель и назначение работ	Демонтаж стальной вытяжной дымовой трубы в связи с физическим износом и выводом из эксплуатации. Строительно - монтажные работы по демонтажу дымовой трубы в связи физическим износом и выводом из эксплуатации котельной, в связи с переводом ВОС на централизованное отопление
6. Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Стальная вытяжная дымовая труба: 1. Высота – 30 м. 2.Диаметр – 426 мм.
7. Режим работы производства.	круглосуточный
8. Состав работ	В объем работ входит, но не ограничивается 1. Провести тщательный осмотр всех ее фрагментов (фланцев, оттяжек, фундамента и т.п.) 2. Составление акта технического освидетельствования конструкции. 4. Разработать ППР, ПОС и технологические карты отражающие особенности производства работ на территории ВОС по демонтажу дымовой трубы. 5..Демонтаж стальной вытяжной дымовой трубы 6.После демонтажа трубу, оттяжки разрезать для транспортировки габаритными размерами не более 6 метров .
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.	Согласно П. 8 .

10.Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр. ,)	Работы выполняются силами материалами и средствами подрядчика.
11.Состав разделов документации и требования к их содержанию	Наличие лицензии на осуществление подобного вида деятельности.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов
13. Требования к технологическим решениям	-
14. Исходные данные для выполнения работ	Дымовая труба вытяжная 1.Высота – 30 м 2. Диаметр – 426 мм
15. Требования к сметной документации	Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с МДС 81-35.2004 с применением ТСНБ-2001 Республики Карелия (редакция 2014 г.). Расчет производить в текущих ценах базисно-индексным методом. Для пересчета использовать индексы к элементам прямых затрат единичных расценок, ежеквартально устанавливаемых Распоряжением Минстроя РК. Сметы предоставить в ПК «ГРАНД-Смета».
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Соблюдение требований Федерального закона от 10.01.02. №7 ФЗ «Об охране окружающей среды»
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	В соответствии с требованиями действующего законодательства
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	—
19. Технические требования к технологическому оборудованию	При выполнении работ обеспечить целостность технологических сооружений и оборудования
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов.	Утилизацию стальных участков дымовой трубы осуществляет Заказчик.
21.Требования к разработке инженерно - технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	-
( ИТМ ГОЧС)	
22. Сроки выполнения работ(по основным этапам)	2018 г.
23. Требования по согласованию проектной документации.	—
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.	Подрядчик передает Заказчику техническую документацию по выполненным работам в объеме, соответствующем требованиям нормативной документации

25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.	П.24 в 2 экз.
26. Дополнительные требования и условия.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение требований правил ОТ и ПБ</li> <li>2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией ПОС, ППР, технологические карты производства работ .</li> <li>3. Место производства работ должно быть оснащено ограждениями и приборами освещения в ночное время в соответствии с нормами.</li> </ol>

Составил:

Начальника ЦВ:



Качамин Ю.М.