

УТВЕРЖДАЮ.

Технический директор  
ААО «ПКС – Водоканал»  
В.В.Остапчук

19 января 2018г.

# Техническое задание .

НА выполнение работ по вывозу обезвоженного осадка от цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) г.Петрозаводска м.Выгойнаволоок на площадку складирования осадка в м.Орзega.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал») Юр. и почт.адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 ИНН 1001291146 КПП 100101001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 301018106000000000673
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2019г. Эксплуатация
3. Наименование и местоположение объекта	АО « ПКС- Водоканал» Очистные сооружения канализации . м. Выгойнаволоок.
4. Источник финансирования	Производственная программа 2019г
5. Цель и назначение работ	Вывоз обезвоженного осадка с цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) на площадку складирования осадка м.Орзega .
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Расстояние от цеха очистных сооружений канализации до места складирования осадка – 20км. Объем вывозимого осадка 34000м3
7. Режим работы производства	Односменный с 8.00 до 20.00
8. Состав работ.	Объем вывозимого осадка 34000м3 влажностью 85% - 87%
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	Вывоз осадка с площадки ЦОСК на место складирования м. Орзega.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	_ Вывоз осадка выполняется Подрядчиком, погрузка осадка – Заказчиком..
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	-----
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	-----
13. Требования к технологическим решениям	-----
14. Исходные данные для выполнения работ	: ----- .
15. Требования к сметной документации	-----
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Исключить возможность протекания, просыпания осадка при транспортировке до места складирования.

	Ответственность за протекания, просыпания осадка несет подрядчик.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	—
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	—
19. Технические требования к технологическому оборудованию	— Конструкция бортов транспортного средства должна исключать протекание, просыпание осадка во время транспортирования и примерзания осадка к кузову при низких температурах . Автосамосвалы грузоподъемностью до 25тн.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	—
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	—
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Январь, февраль март, апрель, ноябрь, декабрь 2019г
23. Требования по согласованию проектной документации	—
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Акт приемки выполненных работ, счет – фактура, справка подтверждения объема вывезенного осадка.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	—
26. Дополнительные требования и особые условия	Обязательный контроль кузова на въезде. на территорию ЦОСК и контроль объема вывозимого осадка при выезде с территории ЦОСК на КП. Условия договора могут изменяться.

Составил начальник ЦОСК



В.В.Борисов