

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор АО "ПКС-Водоканал"
В.В. Остапчук
"14" _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена участка канализационной сети L=228 м ф=160 мм от ул.Юбилейная, д.Шуя, Прионежского района (на участок: КК28до КК37 до КК47)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость строительных работ _____ 1000.248 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 145.464 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 647.25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-02-112-02	Срезка кустарника и мелкоколосья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние (1 га) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-112-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.71; ЗПМ=17.84 НР (3 руб.): 71%=84%*(0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0052	3321.91	3321.91 793.66		17		17	4		
2	ТЕР01-02-116-02	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье: средние (1 га) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-116-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.87; ЗПМ=17.84 НР (4 руб.): 71%=84%*(0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.0052	3615.38	3615.38 992.13		19		19	5		
3	ТССЦпр-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-009 4 квартал 2018 г. ЭМ=11.24 НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	0.12	197.15	197.15		24		24			
4	ТССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	0.12	32.48	32.48		4		4			
5	ТЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (3659 руб.): 85%=100%*(0.85 от ФОТ СП (1464 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.6	32503.86	32503.86 7175.25		19502		19502	4305		
6	ТЕР01-01-022-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-07 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.84; ЗПМ=17.84 НР (723 руб.): 85%=100%*(0.85 от ФОТ СП (289 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.084	45887.81	45887.81 10129.78		3855		3855	851		
7	ТССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	138.6	32.48	32.48		4502		4502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=10.11; ЗПМ=17.84; МАТ=5.56 НР (124 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.084	5901.37 568.7	5317.1 1166.07	15.57	496	48	447 98	1	3.4385	0.29
9	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (5736 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2504 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.3	26929.96 26929.96			8079	8079			162.84	48.85
10	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=9.48; ЗПМ=17.84 НР (5418 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2849 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.2	2577.09 2029.86	547.23 93.21		5670	4466	1204 205		11.73	25.81
11	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	24.2	409.94		409.94	9921			9921		
12	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (3905 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1705 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.34	16177.69 16177.69			5500	5500			101.775	34.6
13	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	37.4	409.94		409.94	15332			15332		
14	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-039 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.26 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	46.2	51.3	51.3		2370		2370			
15	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	46.2	32.48	32.48		1501		1501			
16	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.28; ЗПМ=17.84 НР (1525 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (610 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.658	9672.49	9672.49 2725.73		6364		6364 1794			
17	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.18; ЗПМ=17.84 НР (272 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.14	1698.27	1698.27 336.28		1936		1936 383			
18	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84 НР (2066 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (902 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.14	20782.71 20782.71			2910	2910			115	16.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-068-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=4.55; ЗПМ=17.84 НР (6629 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2894 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.5	33384.28 18674.07	14710.21		16692	9337	7355		112.9185	56.46
20	ТЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 (1 м короба) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-011-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.69; ЗПМ=17.84; МАТ=4.4 НР (1072 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (564 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	1076.81 266.09	464.48 41.92	346.24	3230	798	1393 126	1039	1.472	4.42
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							107924	31138	50493 7771	26293		186.53
Накладные расходы							31137					
Сметная прибыль							13953					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Итого							153014					186.53
В том числе:												
Материалы							26293					
Машины и механизмы							50493					
ФОТ							38909					
Накладные расходы							31137					
Сметная прибыль							13953					
Итого по разделу 1 Земляные работы							153014					186.53
Раздел 2. Монтажные работы												
21	ТЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (100 м трубопроводов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-020-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=7.57; ЗПМ=17.84; МАТ=14.11 НР (19346 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (10174 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	2.28	11420.13 6070.27	5181.1 1244.56	168.76	26038	13840	11813 2838	385	31.188	71.11
22	Прайс	Труба двухслойная профилированная Korus для безнапорных трубопроводов SN8 160мм (м) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	230.28	398.47	398.47	91760				91760		
23	Прайс	Муфта (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	19	168.54	168.54	3202				3202		
24	Прайс	Уплотнительное кольцо (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	19	61.38	61.38	1166				1166		
25	ТЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-008-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЗПМ=17.84; МАТ=6.39 НР (12961 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (6816 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	3	4067.36 3724.47		342.89	12202	11173		1029	19.366	58.1
26	ТЕР27-06-013-01	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-013-01 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=11.42; ЗПМ=17.84; МАТ=10.79 НР (5041 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2580 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0.2072	34395.46 13861.23	8786.83 5293.8	11747.4	7127	2872	1821 1097	2434	74.8535	15.51
27	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	4.227	4037.71		4037.71	17067			17067		
28	ТЕР23-03-001-03 Демонтаж	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.17; ЗПМ=17.84; МАТ=7.58 НР (34399 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (18089 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1.153	43015.34 21337.78	21677.56 4381.22		49597	24602	24995 5052		110.952	127.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 4 квартал 2018 г. ЭМ=9.27 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25.37	42.46	42.46		1077		1077			
30	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 4 квартал 2018 г. ЭМ=8.14 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25.37	32.48	32.48		824		824			
31	ТЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-03-001-03 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=8.17; ЗПМ=17.84; МАТ=7.58 НР (50180 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (26388 руб.): 61%=89%*0.85*0.8 от ФОТ	1.153	107393.46 30673.06	33871.19 6845.65	42849.21	123825	35366	39053 7893	49406	159.4935	183.9
32	ЕНС РКС	Люк из полимер-песчаной композиции тип ТМ (шт) (Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02 к расх.; ЗПМ=1.02; МАТ=1.02 к расх.; ТЗ=1.02; ТЗМ=1.02))	14	1795.2		1795.2	25133			25133		
33	ТССЦ-403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	9	980.39		980.39	8824			8824		
34	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	36	1776.65		1776.65	63959			63959		
35	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2018 г. ОЗП=17.84; ЭМ=6.22; ЗПМ=17.84; МАТ=14.12 НР (2314 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1184 руб.): 65%=95%*0.85*0.8 от ФОТ	0.15	44401.94 4769.35	39391.42 7382.19	241.17	6660	715	5909 1107	36	27.8185	4.17
36	ТССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (м3)	16.5	781.94		781.94	12902			12902		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							451363	88568	85492 17987	277303		460.72
Накладные расходы							124241					
Сметная прибыль							65230					
Итого по разделу 2 Монтажные работы :												
Итого							640834					460.72
В том числе:												
Материалы							277303					
Машины и механизмы							85492					
ФОТ							106555					
Накладные расходы							124241					
Сметная прибыль							65230					
Итого по разделу 2 Монтажные работы							640834					460.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							559287	119706	135985 25758	303596		647.25
Накладные расходы							155378					
Сметная прибыль							79183					
Итого по смете:												
Итого							793848					647.25
В том числе:												
Материалы							303596					
Машины и механизмы							135985					
ФОТ							145464					
Накладные расходы							155378					
Сметная прибыль							79183					
Индекс-дефлятор на 3 квартал 2019 793 848 * 1,05							833540					
НДС 20%							166708					
ВСЕГО по смете							1000248					647.25

Составил: инженер ЦНСиС:  С.В. Делева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ЦНСиС:  Д.В. Пикульский
(должность, подпись, расшифровка)