

УТВЕРЖДАЮ.

Технический директор

АО «ПКС – Водоканал»

В. В. Остапчук

« _____ » _____ 2016г.

Техническое задание

на выполнение работ по вывозу обезвоженного осадка от цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) г. Петрозаводска м. Выгойнаволоок на площадку складирования осадка в м. Орзег.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал») Юр.адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 ИНН 1001291146 КПП 100150001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 30101810600000000673 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2017г. Эксплуатация Работы выполняются согласно ГОСТ 51006-96 |
| 3. Наименование и местоположение объекта | АО «ПКС- Водоканал» Очистные сооружения канализации м. Выгойнаволоок. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2017г |
| 5. Цель и назначение работ | Вывоз обезвоженного осадка с цеха очистных сооружений канализации (ЦОСК) на площадку складирования осадка м.Орзег. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Расстояние от цеха очистных сооружений канализации до места складирования осадка – 20км. Объем вывозимого осадка 4000м ³ |
| 7. Режим работы производства | Односменный с 8.00 до 20.00 |
| 8. Состав работ. | Объем вывозимого осадка 4000м ³ влажностью 85% - 87% |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Вывоз осадка с площадки ЦОСК на место складирования м. Орзег. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Вывоз осадка выполняется Подрядчиком, погрузка осадка – Заказчиком.. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | ----- |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | ----- |
| 13. Требования к технологическим решениям | ----- |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | : ----- |
| 15. Требования к сметной документации | ----- |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Исключить возможность просыпания осадка при транспортировке до места складирования. |

| | |
|--|--|
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | — |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | — |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Конструкция бортов транспортного средства должна исключать просыпание осадка во время транспортирования и примерзания осадка к кузову при низких температурах. Автосамосвалы грузоподъемностью до 25 тн. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | — |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | — |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Январь, февраль, март 2017г |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | — |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акт приемки выполненных работ, счет – фактура, справка подтверждения объема вывезенного осадка. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | — |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Обязательный контроль кузова на въезде. на территорию ЦОСК и контроль объема вывозимого осадка при выезде с территории ЦОСК на КП. Условия договора могут изменяться. |

Составил начальник ЦОСК



В. В. Борисов