

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор

АО «ПКС - Водоканал»

В. В. Остапчук

« _____ » _____ 2016г


Техническое задание

на выполнение подрядных работ по модернизации системы вытяжной вентиляции с устройством дополнительного вытяжного зонта

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС – Водоканал»)
2. Основание для проведения работ	Схема проведения лабораторного контроля за работой очистных сооружений и сбросами сточных вод. Работы проводятся согласно СНиП 2.08.02-89
3. Наименование и местоположение объекта.	Цех очистных сооружений канализации, административное здание, лаборатория
4. Источник финансирования	ПП 2016, План работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации
5. Цель и назначение работ	Модернизация системы вытяжной вентиляции лаборатории.
6. Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	-
7. Режим работы производства.	Круглогодичный, пятидневный, 8:00 – 16:45
8. Состав работ	1. Устройство над местом мытья посуды вытяжного зонта из коррозионно-стойких материалов. 2. Подключение двух вытяжных шкафов к системе вытяжной вентиляции. 3. Восстановление работоспособности приточной вентиляции с устройством подогрева забираемого воздуха.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.	1. Устройство над местом мытья посуды вытяжного зонта из коррозионно-стойких материалов. 2. Подключение двух вытяжных шкафов к системе вытяжной вентиляции. 3. Восстановление работоспособности приточной вентиляции с устройством подогрева забираемого воздуха.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр).	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Электродвигатели, вентиляторы и прочее оборудование и материалы приобретаются подрядчиком.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	-
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	не требуется

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
13. Требования к технологическим решениям	-
14. Исходные данные для выполнения работ	1. Имеется функционирующая система вытяжной вентиляции. 2. Имеется наружный воздухозабор и венткамера с местом для монтажа электродвигателя и калорифера с подводом горячей воды и электричества. 3. Имеются внутренние воздуховоды приточной вентиляции.
15. Требования к сметной документации	нет
16. Требования к природоохранным мероприятиям	нет
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	нет
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	нет
19. Технические требования к технологическому оборудованию	нет
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	нет
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	нет
(ИТМ ГОЧС)	нет
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Ноябрь -декабрь 2016 г.
23. Требования по согласованию проектной документации.	нет
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.	-
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.	В 1 экземпляре, паспорта на оборудование.-
26. Дополнительные требования и условия.	-

Составил: начальник ИЛККВ



А. В. Платонов